

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО УК "ЖЭК"

В. Н. Блажке
2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт ж.д. По ул. Пушкина, 13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
				Всего	В том числе		Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.												
Электроснабжение												
ЕРр67-9-1	смена выключателей	100шт.	0,01	949,75	218,76				9	2	0	0
ЕРр67-11-1	смена патронов	100шт.	0,05	934,93	308,93				47	15	0	0
р67-6-1 прим	смена магнитных пускателей (дроссель 400вт)	100шт.	0,02	2789,06	2789,06				56	56	0	0
1-507-0259-10	материалы не учтенные ценником Провода с медной жилой марки пв2, сечением, мм2:	1000 м	0,02	6024					0	0	0	0
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								96	0	0	0
	Накладные расходы								208,41	73	0	0
	В том числе, справочно:											
	95% ФОТ (от) (Поз.)											
	Сметная прибыль								69,74			
	В том числе, справочно:											
	50% ФОТ (от) (Поз.)											
									36,71	0	0	0

	Итого по смете:									314,86	0	0	0
	в текущих ценах *5,85									1842	0	0	0
дет №	стоимость Дросселя							680		0	0	0	0
дет №	стоимость предохранителя СЗ А							60		0	0	0	0
	ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ									1842	0	0	0
	Всего по разделам в текущих ценах									1842			
	Площадь жилого дома									1 505,20			
	стоимость услуги на 1м2 в месяц									0,1020			
	Раздел 1. Центральное отопление												
5-1	Смена вентилей Ф15мм			0,04	2976,67	735,27	3,40	0,53		119	29	0	0
5-1	Смена вентилей Ф20мм			0,04	2976,67	735,27	3,40	0,53		119	29	0	0
М 104-9401	стоимость Жермофлекса			5	8,68					43	0	0	0
01-017-2	Ремонт изоляции трубопровода отопления вселенным полиэтиленом			7,9	55,44	34,88	20,56	3,35		438	276	162	26
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									719,45	334,34	163	27
	Накладные расходы									342,8			
	В том числе, справочно:												
	95% ФОТ (от) (Поз.)												
	Сметная прибыль									180,42			
	В том числе, справочно:												
	50% ФОТ (от) (Поз.)												
	Итого по смете:									1242,66			
	в текущих ценах * 5,81 (теплоснабжение)									7220			
	Раздел 2. Холодное водоснабжение												
65-9-6	Смена труб стальных Ф50мм			0,08	6094,88	1298,74	158,57	6,35		488	104	13	1
65-9-4	Смена труб стальных Ф32мм			0,06	4679,05	1108,11	58,22	4,44		281	66	3	0
65-5-2	Смена вентилей Ф32мм			0,02	4998,12	934,97	8,16	1,27		100	19	0	0
65-5-2	Смена вентилей Ф25мм			0,03	4998,12	934,97	8,16	1,27		150	28	0	0
5-1	Смена вентилей Ф15мм			0,06	2976,67	735,27	3,40	0,53		179	44	0	0
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1196,84	261	17	0,87
	Накладные расходы									249,01			
	В том числе, справочно:												

	95% ФОТ (от) (Поз.)																							
	Сметная прибыль																				131,06			
	В том числе, справочно:																							
	50% ФОТ (от) (Поз.)																							
	Итого по смете:																				1576,91			
	в текущих ценах * 5,85 (водопровода)																				9225			
	Раздел 4. Канализация																							
i-7-2	Смена канализационных труб Ф100мм	100м.п.	0,03	16031,64	2350,24	78,66	19,04														481	2	1	
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																				480,95	2	1	
	Накладные расходы																				67,52			
	В том числе, справочно:																							
	95% ФОТ (от) (Поз.)																							
	Сметная прибыль																				35,54			
	В том числе, справочно:																							
	50% ФОТ (от) (Поз.)																							
	Итого по смете:																				584,01			
	в текущих ценах * 7,22 (канализация)																				4217			
	Всего по разделам в текущих ценах																				20661			
	Площадь жилого дома	руб																			1 505,20			
	стоимость услуги на 1м2 в месяц	м2																			1,1439			
		руб																						

Составила: ведущий инженер

Грант

Г. М. Краснокутская

сметы / Мешучкова ВА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На дом _____ по ул. __Пушкина,13_____

№, № п/п	Неисправные констр элементы. И оборуд.	Наименование ремонтных работ, изм	Объем
1	2	4	5
		смена выключателей	100шт.
		Смена патронов	100шт.
		смена магнитных пускателей (дроссель 400вт)	100шт.
		материалы не учтенные ценником	
		Провода с медной жилой марки пв2, сечением, мм ² : 10	1000 м
		Раздел 1. Центральное отопление	
		Смена вентилей Ф15мм	100шт.
		Смена вентилей Ф20мм	100шт.
		стоимость Жермофлекса	1м ²
		Ремонт изоляции трубопровода отопления вспененным полиэтиленом	10м.п.
		Раздел 2. Холодное водоснабжение	
		Смена труб стальных Ф50мм	100м.п.
		Смена труб стальных Ф32мм	100м.п.
		Смена вентилей Ф32мм	100шт.
		Смена вентилей Ф25мм	100шт.
		Смена вентилей Ф15мм	100шт.
		Раздел 4. Канализация	
		Смена канализационных труб Ф100мм	100м.п.

Начальник участка №


