

Итого по смете:					533,3			
в текущих ценах * 5,85 (водопровода)					3120			
Всего по разделам в текущих ценах					9286			
Площадь жилого дома	руб							
стоимость услуги на 1м2 в месяц	м2				3 119,80			
	руб				0,2481			

Составила: ведущий инженер								

Г. М. Краснокутская

Г. М. Краснокутская

Г. М. Краснокутская

Составила: ведущий инженер

Г. М. Краснокутская

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На дом _____ по ул. Шаумяна, 11а

№, № п/п	Неисправны е констр элементы. И. оборуд.	Наименование ремонтных работ	ед, изм	Объем
1	2	4	5	6
		электрика		
		смена выключателей	100шт.	0,04
		Смена патронов	100шт.	0,08
		смена светильников	100шт.	0,06
		Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 70	100 м	0,15
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25	шт.	5
		Провода с медной жилой марки пв2, сечением, мм ² : 10	1000 м	0,02
		Сантехника		
		ремонт задвижек Ф80мм	100шт.	0,02
		ремонт вентилей Ф15мм	100шт.	0,48
		Смена вентилей Ф50мм	100шт.	0,04
		ремонт вентилей Ф25мм	100шт.	0,18
		строительство		
		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,2
		Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,24
		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: цоколя.	100 м ² штукатуриваем ой поверхности	0,18
		Окраска цоколя с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, в/эмульсионная	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,92

Начальник участка № _____

Калин / Калиничева ИМ

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ООО "ЖЭК"

" " " " 2015 г.
 В. Н. Блажко

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт ж.д. По ул. Шаумяна, 11а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
				Всего	В том числе		Всего	В том числе			
					Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Р11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,2	1232,23	313,31	29,17	13,44	246,45	62,66	5,83	2,69
Р15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	1954,86	841,06	6,31	1,03	469,17	201,85	1,51	0,25
Р15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: цоколя.	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18	1423,42	681,87	49,42	29,41	256,22	122,74	8,9	5,29
Р15-04-012-01	Окраска цоколя с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, в/эмульсионная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,92	1792,19	130,52	8,54	1,23	1648,81	120,08	7,86	1,13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								0	0	0	0
Накладные расходы								2620,64	507	24	9
В том числе, справочно:											
95% ФОТ (от) (Поз.)								490,86			
Сметная прибыль									0	0	0
В том числе, справочно:									0	0	0
50% ФОТ (от) (Поз.)								258,35	0	0	0

Итого по смете: в текущих ценах *5,85					3369,85	0	0	0	0
					19714	0	0	0	0
Всего по разделам в текущих ценах			руб		19714	0	0	0	0
Площадь жилого дома			м2		3 119,80				
стоимость услуги на 1м2 в месяц			руб		0,5266				

[Handwritten signature]

Составила: ведущий инженер
Г. М. Краснокутская

Ген.-директор / Краснокутская Г.М.